台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地考评实施办法（修订版）

（征求意见稿）

一、出台目的 为进一步加强建筑施工安全生产管理，落实企业安全生产主体责任，提高施工安全生产标准化管理水平和文明施工水平，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》等有关规定，结合台州市实际，制定本管理办法。

二、适用范围 本办法适用于本市新建、扩建和改建并实行工程施工总承包的房屋建筑工程、市政公用工程。

三、项目标准 台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地（以下简称市标化优良工地）其施工过程中安全生产规范化、标准化管理和文明施工应达到市内先进水平，具有较好的经济效益和社会效益。

四、分级实施 市标化优良工地的管理和考评工作由台州市住房和城乡建设局负责组织实施。

各县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门负责辖区创建项目的选报工作和县（市、区）级的过程评价。

五、考评原则 市标化优良工地的考评遵循自主自愿、公开

公平、文明绿色和节能减排的原则。鼓励各施工企业积极参加市标化优良工地考评，提升企业安全生产文明施工管理水平。

六、考评频次 市标化优良工地每年考评一次，并与推荐参加浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地（以下简称省标化优良工地）考评衔接。申报省标化优良工地的项目应先获得市标化优良工地称号。

七、考评阶段 市标化优良工地考评分项目申报、施工过程检评、评审三个阶段。

八、考评条件 参与考评市标化优良工地的项目应当符合下列条件：

（一）符合国家基本建设程序，工程建设各方主体市场行为规范；

（二）在新一轮评选周期内竣工的工程（竣工时间以浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台登记时间为准）；

（三）已列入各县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门市标化优良工地考评计划，符合国家、省、市颁布的有关施工安全技术标准、规范要求及安全生产、文明施工的有关规定，安全生产、文明施工管理达到先进水平；

（四）项目相关信息已录入台州市建筑业信息管理系统并且项目已挂牌；其中申报省标化优良工地项目须同时通过“浙里建”申报省级挂牌。

（五）专业承包企业完成建安工程量占该工程总工程量 20%

(含)以上的,可作为参建单位申报,但1个工地参建单位总数不得超过2家。

九、一票否决 发生下列情况之一,不得推荐考评市标化优良工地:

(一)项目在工程施工中发生一般及以上生产安全责任事故的;

(二)主承建单位在台州市行政区域范围评审年度内发生较大及以上生产安全责任事故或发生2次及以上一般生产安全事故;

(三)在接受省部级及以上行政管理部门检查中,施工单位(项目经理)、监理企业(总监)在申报项目受到通报(含)及以上处理的;

在接受台州市级行政主管部门各类安全检查中,施工单位(项目经理)、监理企业(总监)在申报项目受到通报(含)及以上处理且无文件解除处理的;

(四)发生恶意拖欠民工工资造成不良影响被各级行政管理部门通报(含)及以上处理;

(五)在“廉洁工地”、“平安工地”、“红色工地”等创建中发生造成较大社会影响的有责投诉、治安案件或者其他事件。

十、项目规模 参评市标化优良工地的工程规模应当符合下列条件之一:

(一)房屋建筑工程

1. 工业与民用建筑：建筑面积（以建筑施工许可证载明的面积为准，下同）5000 平方米（含）以上；

2. 古建筑和仿古建筑：单体建筑面积 1500 平方米以上；

3. 工程规模未达到前两项规定，但是在创市标化优良工地方面成绩特别突出的工程。

（二）市政公用工程

1. 建安工程量在 800 万元（含）以上的城市道路、桥梁、管道工程、垃圾处理、堤岸工程、房建项目室外配套工程等市政公用工程；

2. 建安工程量在 1500 万元（含）以上的隧道、轨道交通、净配水厂、污水处理、城市广场等工程；

3. 规模无具体划分标准，但建安工程量在 500 万元（含）以上的特殊工程。

十一、申报时间 申报参评台州市标化优良工地的项目，房屋建筑工程应在项目开工后三个月内或地基与基础分部施工完成前、市政公用工程应在工程项目开工后一个月内，进入台州市建筑业管理系统进行网上申报（不接受纸质申报），经工程所在地县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门第一次检评赋分后上报我局建筑业管理系统（申报省标化优良工地项目须同时通过“浙里建”申报省级挂牌），我局核实同意后予以发牌。施工企业应在工地大门口醒目处悬挂匾牌，接受社会监督。

十二、推荐上报 各县（市、区）住房和城乡建设行政主管

部门应从台州市标化优良工地申报项目中择优推荐参评市标化优良工地，参评项目的推荐文件和有关资料上报我局。工程所在地县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门应审核申报材料是否真实齐全，并对其真实性负责。

十三、考评资料 申报市标化优良工地需提交下列资料参加考评：

（一）《台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地申报表》（附件1）纸质2份；

（二）《台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地相关资料情况审查表》（附件2）纸质1份；

（三）参建单位的证明材料（分包合同复印件等）；

（四）介绍组织实施创标化工地的书面说明材料，包括组织网络、实施计划和实施措施等，字数不少于1500字；

（五）反映申报项目施工安全生产标准化管理优良工地创建彩色效果照片。房屋建筑工程要反映基础施工、主体结构施工中期、主体结顶和装饰4阶段的工程外观以及安全检查标准中各个检查分项的安全状况；市政公用工程反映工程进度30%、60%、90%三个阶段的工程外观以及安全检查标准中各个检查分项的安全状况（包括悬挂参选牌的实照）；

（六）台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地检查记录表（附件3）；

（七）台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地评分表

(附件4或附件5);

(八)获县(市、区)建筑施工安全生产标准化管理优良工地的文件;

(九)上述第三至第五款要求提供的材料仅需提供电子版。

十四、资料要求

(一)资料封面应有工程竣工后的彩色效果图,采用硬质纸张制作;

(二)资料应有目录,并按照第十三条内容要求依次排序。

十五、动态管理 施工过程检评实施动态管理。各县(市、区)住房和城乡建设行政主管部门需对辖区内参评的市标化优良工地进行1年内不少于2次不定期检评,检评得分需录入台州市建筑业信息管理系统,作为该工地评审的主要依据。

我局对参评市标化优良工地进行不定期实地检评和网络检评(以下简称市级检评)。

(一)房屋市政工程实地检评在工程的基础阶段、主体结构阶段及装饰阶段组织检评专家,依据《建筑施工安全检查标准》和《台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地参选工地评分表(房屋建筑)》(附件4)、《台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地参选工地评分表(市政公用)》(附件5),结合现场管理和资料情况进行检评打分,填写《台州市建筑施工安全生产标准化管理优良工地检查记录表》(附件3),并现场反馈。

网络检评的分数等同实地检评分数,作为项目评审的主要依

据。

(二) 市级过程检评得分实行分级管理:

1. 市级检评得分合格线为 80 分，一次检评得分低于 60 分的，予以摘牌处理，终止参评市标化优良工地资格；

2. 一次检评得分高于 60 分（含）低于 75 分的项目，将随时组织专家，在工程同一施工阶段对该项目再次检评，再次检评得分仍低于 80 分的，予以摘牌处理，终止参评市标化优良工地资格；

3. 市级检评平均得分低于 75 分的项目，终止参评市标化优良工地资格；

4. 市级检评平均得分高于 75 分（含）低于 80 分的项目和无市级标化过程检评评分的项目，获得县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门择优推荐参评市标化优良工地的，市级过程检评视同通过，允许带分进入市标化优良工地评审阶段，无市级标化过程检评评分的项目赋分 80 分；

5. 市级检评平均得分低于 80 分的项目，终止参评省标化工地资格；

6. 对举办各级安全生产类现场会项目加附加分并免于现场检评。举办省部级及以上现场会的，加 10 分；举办台州市级现场会的，加 5 分；举办县（市、区）级现场会的，加 3 分。参与各级现场会展示的同个项目，相应按最高级减半得分，项目资格均以省厅、市局、县（市、区）局的正式文件为准。

(三) 施工过程中县(市、区)过程检评应当按照市级检评分级管理规定执行。

(四) 现场检评包括下列内容:

1. 检查现场安全生产、文明施工达标创优情况;
2. 抽查项目管理部和监理管理部的安全管理资料和文明施工专项资料;
3. 检评组向项目部反馈检评评分, 提出整改指导意见。

十六、考评程序 考评按照下列程序进行:

(一) 我局在考评专家库中随机抽取专家若干名, 组成考评专家组对参评项目的资料进行审查评级。资料考评评级分为 A、B、C、D、E 五级, 相应得分为 100 分、90 分、80 分、70 分、60 分;

(二) 考评专家组按照下列公式计算参评市标化优良工地的最终得分:

参评市标化优良工地得分 = 市级检评得分的平均分 × 60% + 县(市、区)检评得分的平均分 × 30% × 本轮评选周期县(市、区)修正系数 + 资料审查得分 × 10% + 现场会项目附加分

本轮评选周期县(市、区)修正系数 =
$$\frac{\text{该县(市、区)全部参评项目市级检评得分平均值}}{\text{该县(市、区)全部参评项目县级检评得分平均值}}$$

(三) 成立考评委员会, 考评委员会委员由我局、各县(市、区)住房和城乡建设行政主管部门相关人员组成。

(四) 召开考评委员会会议, 主要议程有:

1. 听取审查意见汇报;

2. 查看考评材料；
3. 评委评议；
4. 无记名投票，确定考评结果。

十七、考评公示 市标化优良工地考评实行公示制，对考评委员会评定的获奖工程在我局网站公示 5 个工作日，无异议后正式确定获奖工程名单；获奖工程名单由我局发文公布。

十八、考评监督 各县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门应当加强日常监督检查，主动指导和积极帮助相关企业开展创建活动。要高标准严要求，努力提升创建工地的整体安全生产水平。

十九、摘牌管理 各县（市、区）住房和城乡建设行政主管部门在日常监督检查或者各类专项检查中，发现申报项目存在较大工程质量或者安全生产问题的，应当在三个工作日内向我局报告有关情况并提出摘牌建议，由我局审查并核实后予以摘牌处理。

二十、考评纪律 参加施工工程检评及考评的工作人员，应当严肃纪律，秉公办事，不得滥用职权和徇私舞弊。工作人员违反有关规定的，依法追究责任。

二十一、实施日期 本办法自 2024 年 X 月 X 日起施行，《台州市房屋建筑工程安全文明施工样板工地管理办法》（台建〔2021〕151 号）同时废止。

附件 1

台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地申报表

工程名称_____

申报单位_____

申报日期_____

台州市住房和城乡建设局制

申报单位情况

表一

主 承 建 单 位	企业名称	(公章)			机构代码	
	专业类别		资质等级		电 话	
	法定代表人		项目经理		资质等级	
	地 址				邮 编	
	企业名称	(公章)			机构代码	
	专业类别		资质等级		电 话	
	法人代表		项目经理		资质等级	
	地 址				邮 编	
参 建 单 位	企业名称	(公章)			机构代码	
	专业类别		资质等级		电 话	
	法人代表		项目经理		资质等级	
	地 址				邮 编	
	企业名称	(公章)			机构代码	
	专业类别		资质等级		电 话	
	法人代表		项目经理		资质等级	
	地 址				邮 编	
	企业名称	(公章)			机构代码	
	专业类别		资质等级		电 话	
	法人代表		项目经理		资质等级	
	地 址				邮 编	
监 理	单位名称	(公章)			机构代码	
	资质等级	电 话			项目总监	
	地 址				邮 编	
建 设 单 位	单位名称				电 话	
	地 址				邮 编	

工 程 概 况

表二

工程名称					
工程地点					
建筑面积(平方米)/规模			工程造价(万元)		
开工时间			竣工时间		
质量情况			竣工备案时间		
市级 检评平均得分			县(市、区) 检评平均得分		
基础结构阶段			主体结构阶段		
装饰安装阶段					
申 报 理 由					

注：可另加附页

表三

工程所在地住房和城乡建设行政主管部门意见:

公章 年 月 日

评委会评审意见:

公章 年 月 日

台州市住房和城乡建设局意见:

公章 年 月 日

附件 2

台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地相关资料情况审查表

主管部门： (盖章)

工程名称		市标化参选牌编号：	
序号	审查内容	审 查 情 况	
		符合的情况	不符合的情况
1	获得县（市、区）标化工地推荐文件		
2	市标化参选牌有无摘牌情况		
3	主管部门三阶段检查情况(包括各阶段分数及检查主要情况,如果未检查应注明),日常监督检查情况		
4	工地有无发生事故或其他影响较大的社会治安事件情况		
5	申报企业符合性情况(包括参建单位)		
6	企业创建标化工地介绍情况		
7	廉洁、平安、红色工地开展情况		
8	申报资料完整性情况(对照评审办法第四章要求)		
9	企业、项目主要管理人员曾被有关主管部门通报批评及以上处理记录等情况		
10	在申报工地是否召开过安全生产现场会或观摩会活动,获得各级荣誉情况(提供相关证明材料)		

该表格由工程所在地住房和城乡建设行政主管部门填写盖章后,作为参选市标化文件附件(每个项目一张)

附件 3

台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地检查记录表

(第 次检查) 时间: 年 月 日

工程名称			
工程地点		参选牌号	
施工单位		项目经理	
监理单位		总监	
建筑面积 (m ²) / 规模		工程造价 (万元)	
开工时间		形象进度	
检查内容	检查情况		
安全管理 状 况			
文明施工 状 况			
安全生产 状 况			
创新内容			
检评得分			
综合评价 意 见			
处 理 意 见		结 果 反 馈	☐ 是 ☐ 否
检查人员			
施工企业代表 (签字)			

注: 可另加页

附件 4

台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地评分表（房屋建筑）

工程名称		工程所在地		
施工单位		施工阶段		
检评得分		检查日期		
检查人员签字				
检查内容		检查要点	结论	
一票 否决项	隐患重点	1. 未按公示的重大危险源编制专项方案，组织专家对特定专项方案进行论证；严格按照论证后的专项施工方案实施。 2. 使用普通钢管悬挑式脚手架的。 3. 外架及支模架未应用盘扣式钢管脚手架。		
	消防安全	1. 临时用房建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级。 2. 外脚手架上安全网采用非密目式阻燃安全网。		
	起重机械	起重机械未在台州市建筑业管理平台办理安拆告知、使用登记、定期维修保养等。		
	扬尘监控	未按主管部门要求施工现场设置台州市扬尘噪声在线监测系统。		
	廉政文化	未按主管部门要求开展相应廉政文化建设，发生行贿受贿案件。		
	保 险	未按法律法规要求投保工伤保险、安全生产责任保险。		
施工现场检评				
项目	检查内容	检查要点	分值	得分
安全 管理 (10分)	到岗履职	1. 主要人员未按规定到岗履职的，每人扣 2 分； 2. 本项累计扣完安全管理项 10 分为止。	3	
	安全检查	1. 未建立安全检查制度的，扣 1 分； 2. 企业主要负责人、项目负责人、安全员安全检查频次不足，缺一次，扣 0.5 分； 3. 查见问题整改复查验收意见未签署的，一次扣 0.5 分； 4. 本项累计扣完 2 分为止。	1	

安全管理 (10分)	安全教育	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展小展板、小喇叭、小视频、小讲台“四小”教育、未建立安全教育培训制度的，扣2分； 2. 未按规定开展三级安全教育的，每人扣1分； 3. 主要管理人员、专业安全员年度安全教育培训学时不满足要求或考核不合格的，每人扣1分； 4. 本项累计扣完3分为止。 	1	
	安全交底	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未全面落实晨会制度的，扣2分； 2. 未按施工工序、施工部位、分部分项进行安全技术交底的，扣1~2分； 3. 安全技术交底人不符合要求的，扣1~2分； 4. 安全技术交底未形成书面记录的，扣1~2分； 5. 安全技术交底未经交底人、被交底人、专职安全员签字确认的，扣1~2分； 6. 本项累计扣完3分为止。 	2	
	特种作业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立特种作业人员花名册和人员报审表的，扣1分； 2. 特种作业人员未持证上岗、证书非行政主管部门颁发或者证书过期的，每人扣3分； 3. 本项累计扣完安全管理项10分为止。 	3	
文明施工 (20分)	钢筋加工棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋加工棚搭设不美观不牢固，顶部未设置安全宣传横幅的，扣0.5分； 2. 钢筋加工棚操作规程未张挂到位的，扣0.5分； 3. 地面未硬化，成品、半成品、废品堆放无序不规范的，扣0.5分； 4. 棚内未配置照明设施的，扣0.5分； 5. 棚内未配置2个灭火器的，扣0.5分； 6. 本项累计扣完3分为止。 	2	
	现场围挡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场围挡不坚固不稳定不整洁不美观的，扣1分； 2. 围墙高度市区主要路段低于2.5m、其它路段低于1.8m的，扣1~2分； 3. 本项累计扣完3分为止。 	1	
	封闭管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场未实行封闭管理，未设置门头，未设置进出口大门，未制定门卫制度的，扣1分； 2. 施工区域与办公场所、生活区划分不清晰的，未设置导向、警示、定位、宣传等标示的，扣1~2分； 3. 本项累计扣完3分为止。 	1	
	材料堆放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建筑材料、构件、料具未按施工现场总平面布置图堆放的，堆放布置不合理的，扣1~2分； 2. 建筑垃圾未定点分类存放，未及时清运的，扣1分； 3. 本项累计扣完3分为止。 	2	

文明 施工 (20分)	扬尘噪声 防控	1. 未编制扬尘噪声防控专项方案的, 夜间施工未办理夜间施工证明并未向综合执法部门备案的, 扣10分; 2. 未落实专人定时洒水压尘的, 扣2分; 3. 现场出土口未设置车辆冲洗台的(特殊情况设其他冲洗设施), 扣2分; 4. 裸露渣土及易扬尘材料未采取扬尘噪声防治措施的, 扣2分; 5. 高空垃圾清运未采用封闭式管道或垂直运输机械完成的, 凌空抛掷的, 扣2分; 6. 本项累计扣完文明施工项20分为止。	4	
	临时建筑	1. 办公区、生活区位于施工物件坠落半径和塔吊等机械作业半径之内, 未增设双层安全防护棚的, 扣1分; 2. 临时建筑场地未设有消防车道的, 扣1分; 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
	办公与 生活用房	1. 办公用房搭设不美观不整洁, 生活用房不整洁不卫生, 在建建筑物内住人的, 扣0.5~1分; 2. 宿舍不卫生不整齐, 使用大功率器具的, 扣0.5分; 3. 施工现场未设置茶水棚(亭)的, 扣1分; 4. 本项累计扣完2分为止。	1	
	施工现场 标牌	1. 施工现场未设有“八牌三图”的, 扣1分; 2. 现场主要施工部位、作业点、危险区域及主要通道口未置安全警示牌的, 扣1分; 3. 施工现场未在适当位置设置廉政文化等宣传牌、重大危险源公示牌、扬尘噪声污染治理责任牌、民工工资发放公示牌、现场施工平面布置图、消防疏散平面布置图等, 扣1分; 4. 本项累计扣完3分为止。	2	
	消防安全	1. 施工现场未配置消防疏散示意图, 建筑物每层未配备消防设施的, 扣1分; 2. 施工现场未单独设置易燃易爆危险品仓库, 未配备专用消防器材, 未指定专人负责, 扣1分; 3. 未定期组织开展消防灭火演练、疏散演练的, 扣1分; 4. 本项累计扣完3分为止。	2	
	综合管理	1. 未开展实名制考勤的, 扣3分; 2. 施工现场未备有门口朝外的防疫隔离房间、保健药箱的, 未配备常用药品和急救器材的, 扣1分; 3. 高层未设置临时便溺设施, 施工现场未设置吸烟处, 施工现场未设置排水系统的, 扣1分; 4. 本项累计扣完3分为止。	3	

现场 安全 生产 基本 情况 (70分)	脚手架及 卸料平台 (25分)	1. 脚手架施工前未编制脚手架施工专项方案，施工专项方案未审批签字的，扣6分； 2. 现场搭设与专项方案不相符的，每发现1处，扣1分； 3. 本项累计扣完10分为止。	3	
		1. 脚手架不同受力性质的架体连接在一起的，每发现1处，扣1分； 2. 采用单排脚手架的，扣3分； 3. 本项累计扣完10分为止。	3	
		1. 脚手架上垃圾或物料未及时清除的，扣0.5分； 2. 张挂广告布等未采取加强措施的，扣0.5分； 3. 将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定在脚手架上的，悬挂起重设备的，每发现1处，扣0.5分； 4. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 脚手架未高于作业层一步架，或未采取其它安全有效的防护措施的，扣2分； 2. 外侧安全网未封闭到底的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 外脚手架未采用钢网片，未层层满铺的，每发现1处，扣0.5分； 2. 架体上未采用定型脚手片，定型脚手片破损时未及时更换的，1 每发现1处，扣0.5分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 连墙件的现场固定方式及现场设置间距不符合方案要求的，扣2分； 2. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 脚手架内立杆距墙体净距大于200mm时未铺设站人片，站人片设置不平整不牢固，悬挑层未采用硬质材料全封闭的，扣1分； 2. 脚手架在施工层及以下每隔3步与建筑物之间未进行水平隔离，首层及顶层未设置水平封闭隔离的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 卸料平台未进行设计计算并编制专项施工方案，现场搭设无方案的，扣6分； 2. 现场搭设与专项方案不相符的，每发现1处，扣1分； 3. 本项累计扣完10分为止。	2	
		1. 卸料平台未有独立的支撑系统，与脚手架、支模架、垂直运输机械等连接的，扣1分； 2. 卸料平台未设置限载牌及安全警示牌的，临边防护不到位的(硬质封闭)，卸料平台下方未设置隔离区的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	

现场 安全 生产 基本 情况 (70分)	脚手架及 卸料平台 (25分)	1. 卸料平台未采用厚 40mm 以上木板铺设并设有防滑条或未采用 3mm 花纹钢板铺设的, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 2. 本项累计扣完 1 分为止。	1	
		1. 卸料平台设置低于 1.8m 高的定型化、工具化金属防护门, 平台两侧采用低于 1.8m 高定型化、工具化防护的, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 2. 本项累计扣完 2 分为止。	2	
		1. 外脚手架吊物卸料平台未制作定型化、工具化, 未通过 4 根匹配的钢丝绳与预埋钢筋吊环可靠拉结, 自成受力系统, 投入使用时混凝土强度未达到 100%, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 2. 使用禁止使用的扣件式钢管悬挑卸料平台的, 扣 25 分; 3. 本项累计扣完脚手架及卸料平台项 25 分为止。	2	
	高处作业 (15分)	1. 施工现场未配备足够的安全帽、安全网、安全带, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 2. 楼梯口、通道口、预留洞口、电梯井口及临边未防护严密的, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 3. 基坑、阳台、楼板、屋面等部位临边未采取防护措施的, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 4. 本项累计扣完 4 分为止。	3	
		1. 楼梯口和梯段边, 未全部采用定型化、工具化设置三道防护栏杆的, 扣 1 分; 2. 内侧未挂安全网或未设置挡脚板的, 每发现 1 处, 扣 0.5 分; 3. 本项累计扣完 3 分为止。	3	
		1. 电梯井口未设置不低于 1.8m 高的定型化、工具化的安全防护棚门的, 扣 1 分; 2. 电梯井内未每层设置硬质材料隔离措施的, 每发现 1 处, 扣 1 分; 3. 本项累计扣完 3 分为止。	3	
		1. 洞口防护未采用定型化、工具化的盖件或栏杆的, 扣 1 分; 2. 洞口未设有醒目的标志警示的, 每发现 1 处, 扣 1 分; 3. 本项累计扣完 3 分为止。	3	
	1. 进出建筑物主体通道口未搭设防护棚, 非通道口未设置禁行标志, 禁止出入的, 每发现 1 处, 扣 1.5 分; 2. 各类加工场地未全部采用定型化、工具化的安全防护棚, 未采用双层保护措施的, 扣 1 分; 3. 本项累计扣完 3 分为止。	3		

现场 安全 生产 基本 情况 (70分)	施工用电 (10分)	1. 未开展“三大纪律”“八项注意”“十不准”施工用电专项自查的，施工现场临时用电未编制方案或编制后未审批的，扣5分； 2. 施工现场临时用电未建立安全技术档案、未定期检查并有记录的，每发现1处，扣0.5分； 3. 配电箱、开关箱以及内部电器元件未有“3C”标识的，每发现1处，扣0.5分； 4. 本项累计扣完10分为止。	2	
		1. 总配电房未按规范设置，内部设施不符合要求的，每发现1处，扣0.5分； 2. 本项累计扣完1分为止。	1	
		1. 未采用三级配电系统，配电箱、开关箱内的电器不完好可靠，使用破损、不合格的电器的，每发现1处，扣0.5分； 2. 用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）的，每发现1处，扣0.5分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 未采用TN-S接零保护系统，接地与接零保护系统不符合规范要求的，每发现1处，扣0.5分； 2. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 各级配电箱中未安装漏电保护器，漏电保护器的额定漏电动作电流不符合规范要求的，每发现1处，扣1分； 2. 动力与照明配电箱、开关箱未分别设置的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
		1. 使用老化、破损电缆（线），电缆（线）随意拖拉敷设，电缆线路未按要求埋地或架空引入的，扣1分； 2. 在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路之间未保持安全操作距离，电缆中未包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	1	
	起重机械 设备 (7分)	1. 安装单位未对起重机械的主要部件和安全装置等进行经常性检查，系统记录每月维保记录少于2次的，扣1分； 2. 操作及作业人员安全教育和技术交底不到位的，扣1分； 3. 本项累计扣完2分为止。	2	
	1. 机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置不齐全、无效的，每发现1处，扣2分； 2. 起重及其它机械设备有重大安全隐患的，扣2分； 3. 本项累计扣完5分为止。	5		

现场 安全 生产 基本 情况 (70分)	施工机具 (3分)	1. 推广新能源和清洁能源非道路移动机械,使用排放不合格非道路移动机械或无台账的,每台扣1分; 2. 本项累计扣完3分为止。	1	
		1. 施工机具未设置专用的开关箱,未做好保护接零,使用倒顺开关控制机具的,每发现1处,扣0.5分; 2. 本项累计扣完3分为止。	1	
		1. 施工机具传动部位及切割部位未设置防护措施,气瓶使用未满足安全管理规范要求,每发现1处,扣0.5分; 2. 本项累计扣完3分为止。	1	
	模板支撑 (10分)	1. 支模体系施工前未编制支模施工专项方案,方案不符合监管政策,审批签字手续不齐全,扣5分; 2. 本项累计扣完5分为止。	2	
		1. 现场搭设要求与专项方案不相符的,每发现1处,扣2分; 2. 支模架搭设的立杆间距、水平杆、扫地杆设置不符合方案及规范要求的,每发现1处,扣2分; 3. 本项累计扣完8分为止。	8	
创新 内容 (附加 3分)		1. 符合省“红色工地”示范创建要求的,加0.5~1分; 2. 有施工安全标准化、定性化、工艺性创新性做法的,加0.5~1分; 3. 采用钢筋加工车间的,加1分; 4. 采用智能建造技术或设备的,加0.5~1分。 5. 应用新能源和清洁能源非道路移动机械的,加0.5~1分。	3	
得分	应得分:	实得分:	检评得分:	

附件 5

台州市建筑施工安全生产标准化管理 优良工地评分表（市政公用）

工程名称		工程所在地				
施工单位		施工阶段				
检评得分		检查日期				
检查人员 签字						
检查内容		检查要点			结论	
一票 否决项	隐患重点	未按项目公示的重大危险源编制专项方案，组织专家对专项方案进行论证；严格按照论证后的专项施工方案实施。				
	消防安全	临时用房建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级。				
	起重机械	起重机械未在台州市建筑业管理平台办理安拆告知、使用登记、维修保养等。				
	廉政文化	未按主管部门要求开展廉政文化建设；发生行贿受贿案件。				
	保险	未按法律法规要求投保工伤保险、安全生产责任保险。				
施工现场检评						
项目	检查内容	检查要点			分值	得分
安全管理 (20分)	安全生产责任制	1. 未建立安全生产责任制的，扣 2 分； 2. 安全生产责任制未经责任人签字确认的，扣 2 分； 3. 专职安全员人数配备不足的，每缺 1 人扣 2 分； 4. 本项累计扣完 10 分为止。			2	
	人员管理	1. 关键岗位人员未按规定到岗履职的，每人扣 2 分； 2. “三类人员”未取得安全考核资格证书或者证书过期的，每人扣 1 分； 3. 特种作业人员未持证上岗、证书非行政主管部门颁发或者证书过期的，每人扣 5 分； 4. 本项累计扣完 10 分为止。			3	

安全管理 (20分)	施工组织设计及专项方案	1. 施工组织设计中未制定安全技术措施的,扣4分; 2. 危险性较大分部分项工程未编制专项方案的,扣4分; 3. 专项方案编制、审批程序不符合要求的,每项扣1~2分; 4. 超规模危险性较大分部分项工程编制、专家论证及审批手续不符合规定的,扣4分; 5. 本项累计扣完10分为止。	4	
	应急预案及演练	1. 未制定应急预案或预案针对性不强的,扣2分; 2. 未定期组织员工开展应急救援演练的,扣2分; 3. 本项累计扣完4分为止。	2	
	安全技术交底	1. 未按施工工序、施工部位、分部分项进行安全技术交底的,扣1~2分; 2. 安全技术交底人不符合要求的,扣1~2分; 3. 安全技术交底未形成书面记录的,扣1~2分; 4. 安全技术交底未经交底人、被交底人、专职安全员签字确认的,扣1~2分; 5. 本项累计扣完3分为止。	3	
	安全检查	1. 未建立安全检查制度的,扣3分; 2. 企业主要负责人、项目负责人、安全员安全检查频次不足,缺一次,扣0.5分; 3. 查见问题整改复查验收意见未签署的,一次扣0.5分; 4. 本项累计扣完3分为止。	3	
	安全教育	1. 未落实安全晨会制度、未开展小展板、小喇叭、小视频、小讲台“四小”教育、未建立安全教育培训制度的,每项扣2分; 2. 未按规定开展三级安全教育的,每人扣1分; 3. 主要管理人员、专业安全员年度安全教育培训学时不满足要求或考核不合格的,每人扣1分; 4. 本项累计扣完5分为止。	3	
文明施工 (综合项50分)	项目部建设	1. 项目部使用功能未满足要求,绿化措施配置不到位的,扣2~3分; 2. 施工作业区、办公区、生活区未划分清晰或未采取隔离措施的,扣2~3分; 3. 围墙高度不符合要求,相关宣传不到位的,扣2~3分; 4. 未设置民工学校并开展活动的,扣2~3分; 5. 厕所、淋浴房砖贴面不美观不整洁,无冲水设施,卫生条件较差的,扣3~4分; 6. 本项累计扣完15分为止。	8	
	宿舍管理	1. 宿舍管理制度未上墙的,扣2~3分; 2. 宿舍入住人员信息未上墙的,扣2~3分; 3. 宿舍住宿条件不满足要求,有开伙、违规大功率用电、儿童入住现象的,扣3分; 4. 食堂未取得卫生许可证,炊事员未取得健康证的,扣2~3分; 5. 本项累计扣完5分为止。	2	

文明 施工 (综合 项 50 分)	施工现场	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场未设置门头, 无企业形象, 与相邻项目界限不清的, 扣 2~3 分; 2. 围墙高度市区主要路段低于 2.5m、其它路段低于 1.8m 的, 扣 2~3 分; 3. 施工现场出入口无值班室或值班室未配备门卫值守人员, 相关制度未上墙的, 扣 2~3 分; 4. 安全防护形式不牢固、不美观, 安全警示标志标识未张挂到位的, 扣 2~3 分; 5. 施工现场安全生产宣传不到位, 安全生产气氛不浓厚; 施工现场未设有“五牌二图”(施工现场未在适当位置设置廉政文化等宣传牌、重大危险源公示牌、扬尘污染治理责任牌、民工工资发放公示牌、现场施工平面布置图、消防疏散平面布置图)的, 扣 3~4 分; 6. 未按规定安装并正常使用扬尘在线监测和在线视频监控系统、起重机械管理系统的, 每项扣 5 分; 7. 本项累计扣完 15 分为止。 	10	
	现场防火	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立消防安全管理制度的, 扣 3 分; 2. 现场消防设施配置不满足要求的, 扣 2~3 分; 3. 明火作业未履行动火审批手续或作业时未配备动火监护人员的, 扣 1~2 分; 4. 本项累计扣完 3 分为止。 	2	
	扬尘噪声管控	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未编制扬尘噪声防控专项方案的, 夜间施工未办理夜间施工证明及未向综合执法部门备案的, 扣 10 分; 2. 现场主要道路、出入口、操作场地未实施硬化处理的, 扣 1-3 分; 3. 未落实专人定时洒水压尘的, 扣 2~3 分; 4. 现场出土口未设置车辆冲洗台的(特殊情况设其他冲洗设施), 扣 2~3 分; 5. 裸露渣土及易扬尘材料未采取扬尘防治措施的, 扣 2~3 分; 6. 现场未配置雾炮或其它喷雾防扬尘设施的, 扣 2~3 分; 7. 本项累计扣完 20 分为止。 	5	
	施工用电管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展“三大纪律”“八项注意”“十不准”施工用电专项自查的, 未采用三相五线制, 未实行三级配电, 未实行三级保护的, 扣 20 分; 2. 动力、照明系统未分开设置的, 扣 2~3 分; 3. 未落实“一机一闸一漏保”制度的, 扣 2~3 分; 4. 重复接地措施不到位, 设置不美观的, 扣 2~3 分; 5. 配电箱未设置灭火器的, 每处扣 1 分; 6. 箱门标识内容不齐全的, 检修记录及电气线路图未张贴到位的, 扣 2~3 分; 7. 本项累计扣完 20 分为止。 	5	
	有限空间作业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进行有限空间作业前未组织制定有限空间专项施工方案、安全作业操作规程、安全技术措施等, 扣 20 分; 2. 未提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品的, 扣 2 分; 3. 未按规定对有限空间作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训的, 扣 2 分; 4. 未按规定组织开展有限空间作业演练的, 扣 5 分。 5. 本项累计扣完 20 分为止。 	5	

文明施工 (综合项 50 分)	钢筋加工棚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋加工棚搭设不美观不牢固,顶部未设置安全宣传横幅的,扣 1~2 分; 2. 钢筋加工棚操作规程未张挂到位的,扣 1~2 分; 3. 地面未硬化,成品、半成品、废品堆放无序不规范的,扣 2~3 分; 4. 棚内未配置照明设施的,扣 1~2 分; 5. 棚内未配置灭火器的,扣 1~2 分; 6. 本项累计扣完 8 分为止。 	5	
	机械设备管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机械设备未履行进场报验手续的,每台扣 1 分; 2. 机械设备未检测或检测报告过期的,每台扣 1 分; 3. 机械设备维保记录不全的,每台扣 1 分; 4. 现场机械设备本体存在安全隐患的,每台扣 1 分; 5. 起重机械未按要求备案的,每台扣 2 分; 6. 推广新能源和清洁能源非道路移动机械,使用排放不合格非道路移动机械,每台扣 1 分; 7. 本项累计扣完 3 分为止。 	3	
	其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未设置班前宣讲平台并投入使用的,扣 2~3 分; 2. 未设置安全体验区并实际投入使用,扣 2~3 分; 3. 材料未分仓堆放,地面未硬化,材料标识不到位的,扣 2~3 分; 4. 未设置茶水亭并实际投入使用的,施工现场未配备保健药箱、常用药品的,扣 2~3 分; 5. 本项累计扣完 5 分为止。 	5	
文明施工专项 (专项 20 分; 注:如检查工地有桥梁、道路、排水、沉井顶管等多个单位工程,其专项按各单位工程造价比例进行换算)	桥梁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基坑安全措施未按照专项方案实施的,扣 4~6 分; 2. 支模架未按照专项方案搭设的,扣 4~6 分; 3. 泥浆池安全防护不符合要求,未张挂重大危险源标识的,扣 4~6 分; 4. 桥梁水上作业平台及施工通道未采用定型化构件搭设的,扣 3~5 分; 5. 桥梁临边防护及安全警示标志标识未张挂到位的,扣 3~5 分; 6. 挂篮施工时安全防护措施不到位的,扣 3~5 分; 7. 使用桥梁悬浇配重式挂篮设备或采用桥梁悬浇挂篮上部与底篮精轧螺纹钢吊杆连接工艺的,扣 20 分; 8. 斜拉桥施工时避雷接地不到位,拉索连接点施工不规范的,扣 3~5 分; 9. 本项累计扣完 25 分为止。 	20	